

Số: 702/TB-CTTL

Bến Tre, ngày 04 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành;
- Ủy ban nhân dân các xã Tân Phú, Tiên Long, Quới Thành.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre thông báo về việc khởi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Nạo vét tuyến kênh Rạch Bến Rớ (đoạn từ trạm bơm nước thô Cái Cỏ đến cống Bến Rớ).

2. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Phú, Tiên Long, Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre (Số 26B, đường 3/2, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

4. Tên và số điện thoại liên lạc cá nhân phụ trách trực tiếp của Chủ đầu tư: Nguyễn Quốc Phương; Số điện thoại: 0948 379 035.

5. Nội dung thi công công trình:

- Chiều dài tuyến kênh: 4.490m; điểm đầu giáp Trạm bơm nước thô Cái Cỏ, điểm cuối giáp cống Bến Rớ.

- Phạm vi nạo vét: 3.467,5m, từ tiếp giáp với phần đã nạo vét của công trình Nạo vét miệng lấy nước trạm bơm nước thô Cái Cỏ do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm Chủ đầu tư đến cầu Tiên Phú 1.

- Mặt cắt nạo vét: Chiều rộng đáy kênh $B_{\text{đáy}} = 10\text{m}$; cao trình đáy kênh -3,50 m; hệ số mái $m = 2,0$.

- Mặt cắt nạo vét phạm vi cầu Cái Cỏ: chiều rộng đáy kênh $B_{\text{đáy}} = 5\text{m}$; cao trình đáy kênh -3,50 m; hệ số mái $m = 1,5$.

- Bề rộng đất đắp từ 3,0 ÷ 12,0m, cao trình đất đắp +3,50m (trừ những đoạn đường bê tông hiện hữu). San gạt phần mái và mặt khối đắp với chiều dày 30cm.

- Hoàn trả mặt đường đá 0x4 phục vụ đi lại cho người dân với chiều dài 4.871,3m, kết cấu từ trên xuống gồm lớp đá 0x4 dày 20cm, $K \geq 0,95$; lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách.

6. Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công:

- Nhà thầu tư vấn thiết kế và giám sát: Công ty CP Tư vấn Xây dựng Bến Tre;
- Nhà thầu thi công: Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Hữu Toàn và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Hồng Minh.

7. Thời gian thực hiện:

- Ngày khởi công: Ngày 14 tháng 11 năm 2024;
- Ngày hoàn thành: Ngày 20 tháng 5 năm 2025;
- Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày, kể từ ngày khởi công chính thức (Không tính các ngày Chủ nhật và nghỉ lễ, tết)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng Kỹ thuật Cty;
- Ban QLDA ĐTXD Cty;
- Lưu: VT, KH-TCHC, U.



Phạm Quốc Phong